AZIENDA SANITARIA LOCALE n.3 "GENOVESE"
Via Bertani n.4 - 16125 Genova

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
Gestione Tecnica Centro Levante

POLO SOCIO SANITARIO
GENOVA QUARTO

VIA G. MAGGIO, 6

PERIZIA DI VARIANTE N.2

CUP: G35F21000030002

CIG: 91896177D8

Restauro del padiglione monumentale 22 e
delle facciate di parte dei padiglioni del Vecchio Istituto e
realizzazione di infrastrutture impiantistiche
LOTTO 1

Disegno:

PV2.EG1.D06

Oggetto:

ELENCO PREZZI
PERIZIA DI VARIANTE

Scala: -

Formato: A4

Data prima emissione: AGOSTO 2026

Rev.	del	Note

Approvazione
Delib. n. ____
del _____

Il Direttore Generale:	Il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture (FF)	Il R.U.P.:
Dott Carlo Luigi BOTTARO	Dott Ing. Marco BERGIA BOCCARDO	Dott Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

RTP POOL ENGINEERING SRL (H&A srl, PSM Tecnici Associati, OMNIACUSTICA di Denise Borsoi, Dott. Geol. Ruggero Dameri, Ing. Manuel Cattani, Arch. Paolo Bandini, Livia Pecchioli, Ing. Nicola Fruet, Arch. Alessio Costanzo)

Sede Legale di Pool Engineering Srl
Via San Pio X n. 6, 31010 Mareno di Piave (TV)

DIRETTORE LAVORI
Arch. PAOLO BANDINI
Piazza Brignole 3/9 - 16122 Genova
01architetti@gmail.com - 010 868 4978

PROGETTO STRUTTURALE
elaborato da:
INGENOVA s.r.l.
Via Assarotti 18A/2 - 16122 Genova
studio@ingenova.it - 010 831 4996

Comune di Genova
Città metropolitana di Genova

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori presso l'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto
LOTTO 1 restauro del padiglione monumentale

COMMITTENTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (ASL3)

Genova, 31/07/2026

IL TECNICO



Prezzari: Reg. Liguria 2020-2025, DEI Ristrutt., Rest. e Imp. 2019-2020-2024
Le Analisi Prezzi, se non indicate, comprendono spese generali (15%) e utili d'impresa (10%)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 21 0.35124c	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... trate: Spessore 19 mm: Per tubazioni Ø esterno 60 ÷ 114 mm **euro (novantaquattro/91)**	m	94,91
Nr. 22 015023a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... ame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:16 × 2,0 mm **euro (dieci/61)**	m	10,61
Nr. 23 015023b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... ame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:20 × 2,3 mm **euro (dodici/73)**	m	12,73
Nr. 24 015023c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... ame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:25 × 2,8 mm **euro (diciannove/69)**	m	19,69
Nr. 25 015023d	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... ame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:32 × 3,2 mm **euro (ventinove/83)**	m	29,83
Nr. 26 015023e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... ame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:40 × 3,5 mm **euro (quarantacinque/87)**	m	45,87
Nr. 27 015023f	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... olame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie:50 × 4 mm **euro (cinquantasette/74)**	m	57,74
Nr. 28 015191b	Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata ... idabile: con entrata laterale Ø 40 mm, con scarico Ø 50 mm **euro (cinquantacinque/67)**		55,67
Nr. 29 015215i	Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivi ... espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame: 3" **euro (nove/33)**	cadauno	9,33
Nr. 30 015217b	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso med ... profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo M8 **euro (ventidue/88)**	cadauno	22,88
Nr. 31 025040c	Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione ... o conforme CEI 20-22 III: bipolare FTG10OM1: sezione 4 mmq **euro (cinque/35)**	m	5,35
Nr. 32 025155a	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 15 mm **euro (novantanove/63)**	cad	99,63
Nr. 33 025155b	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 20 mm **euro (centotre/62)**	cad	103,62
Nr. 34 025155c	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 25 mm **euro (centodiciotto/71)**	cad	118,71
Nr. 35 025155d	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 32 mm **euro (centoquarantacinque/10)**	cad	145,10
Nr. 36 025155e	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 40 mm **euro (centosettantacinque/24)**	cad	175,24
Nr. 37 025155f	Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25, PN 16: a flusso avviato: Ø 50 mm **euro (duecentodiciassette/44)**	cad	217,44
Nr. 38 035124a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... strate: Spessore 19 mm: Per tubazioni Ø esterno 22 ÷ 28 mm **euro (trentauno/52)**	m	31,52
Nr. 39 035124b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... strate: Spessore 19 mm: Per tubazioni Ø esterno 35 ÷ 48 mm **euro (cinquanta/80)**	m	50,80
Nr. 40 055001d	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... entuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 55A-233BC **euro (centotredici/82)**	cadauno	113,82
Nr. 41 055002b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la ... so eventuale supporto da pagare a parte: 5 kg, classe 113B **euro (centonovanta/46)**	cadauno	190,46
Nr. 42 055007a	Posizionamento di estintore con supporto a parete in acci ... o verniciato rosso, Ø 160 mm per stintoe a polvere da 6 kg **euro (cinquantatre/22)**	cadauno	53,22
Nr. 43 055007b	Posizionamento di estintore con supporto a parete in acci ... io verniciato rosso , Ø 140 mm per estintore a CO2 da 5 kg **euro (cinquantatre/22)**	cadauno	53,22

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 44 055080i	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero c ... metallici ad espansione: per tubo con Ø esterno di 250 mm **euro (duecentonovantatre/83)**	cadauno	293,83
Nr. 45 10.S10.B10.010	Grappe di tondino di acciaio, compresa l'esecuzione dei f ... diametro fino a 12 mm e della lunghezza fino a 30 cm circa **euro (nove/64)**	cad	9,64
Nr. 46 105044	Specchio reclinabile a maniglione in alluminio rivestito con nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio **euro (quattrocentotrentasei/40)**	cadauno	436,40
Nr. 47 115020a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico **euro (tre/36)**	m	3,36
Nr. 48 15.A10.A30.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamen ... arie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. **euro (centosettantauno/00)**	m³	171,00
Nr. 49 20.A07.A01.010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o ... isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. **euro (trecentocinquanta/00)**	cad	350,00
Nr. 50 20.A37.A10.011	Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. **euro (tre/97)**	Kg	3,97
Nr. 51 20.A52.A60.010	Tramezze in elementi di cls cellulare espanso spes. 8 cm. **euro (trentanove/63)**	m²	39,63
Nr. 52 20.A52.A60.040	Tramezze in elementi di cls cellulare espanso spess. 15 cm. **euro (cinquantasei/09)**	m²	56,09
Nr. 53 20.A58.A20.010	Posa controsoffitti pannelli 60x60 e 60x120 cm . **euro (trentauno/58)**	m²	31,58
Nr. 54 20.A80.A30.010	Solo posa - Finestre - Portefinestre **euro (quarantatre/60)**	m²	43,60
Nr. 55 20.A80.C10.010	Sola posa in opera porte interne escluso controtelaio **euro (sessantatre/04)**	cad	63,04
Nr. 56 20.A85.A15.010	Solo posa tubi sospesi. PVC, ecc. Ø <= 250 mm **euro (trentacinque/86)**	m	35,86
Nr. 57 20.A85.A20.015	Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm **euro (trentaotto/59)**	cad	38,59
Nr. 58 20.A86.A10.045	Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. oltre 15 kg/m² incl. curvi. **euro (undici/40)**	Kg	11,40
Nr. 59 20.A90.C10.010	Verniciatura con impregnante all'acqua su legno **euro (nove/81)**	m²	9,81
Nr. 60 20.A90.C10.030	Finitura legno pittura trasparente **euro (quattordici/59)**	m²	14,59
Nr. 61 20.A90.D10.010	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione ... eseguita con epossidico bicomponente, misurato a sviluppo **euro (dieci/40)**	m²	10,40
Nr. 62 20.A90.D10.100	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo **euro (otto/38)**	m²	8,38

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 63 20.A90.D10.300	Finitura ferro idrosmalto misurato a sviluppo **euro (otto/43)**	m²	8,43
Nr. 64 20.A90.Z10.010	Zincatura a caldo **euro (uno/90)**	Kg	1,90
Nr. 65 205006b	Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... rto e scarico a discarica autorizzata: sezione 16 ÷ 50 mmq **euro (uno/29)**	kg	1,29
Nr. 66 205007d	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori i ... to e scarico a discarica autorizzata: sezione oltre 35 mmq **euro (zero/97)**	kg	0,97
Nr. 67 205008a	Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame ... o e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq **euro (uno/62)**	kg	1,62
Nr. 68 25.A05.A25.015	Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. **euro (centocinquantasei/05)**	m³	156,05
Nr. 69 25.A05.A30.030	Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm. **euro (ventiquattro/11)**	m²	24,11
Nr. 70 25.A05.A40.010	Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntell ... piccola orditura ed i ponteggi in abbadini posati a calce. **euro (venticinque/95)**	m²	25,95
Nr. 71 25.A05.A45.010	Smontaggio grondaie, pluviali, terminali e lattoneria **euro (nove/66)**	m	9,66
Nr. 72 25.A05.A70.010	Demolizione solai legno o NP laterizio sp. fino a 35 cm. **euro (cinquanta/95)**	m²	50,95
Nr. 73 25.A05.A80.010	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte ... o di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame. **euro (cinquecentonovantaotto/56)**	m³	598,56
Nr. 74 25.A05.A90.010	Taglio forza su murature mattoni pieni con martello demolit. **euro (millecentoottantanove/57)**	m³	1´189,57
Nr. 75 25.A05.A90.020	Taglio a forza muratura cls non armato/pietra con demolitore **euro (millequattrocentocinquantadue/28)**	m³	1´452,28
Nr. 76 25.A05.A90.040	Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appogg ... n ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4 **euro (milleottocentotrentauno/31)**	m³	1´831,31
Nr. 77 25.A05.B10.010	Demolizione pavimenti getto o elementi incl sottofondo **euro (ventitre/33)**	m²	23,33
Nr. 78 25.A05.B10.020	Demolizione pavimenti piastrelle **euro (diciotto/74)**	m²	18,74
Nr. 79 25.A05.B20.010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla **euro (quindici/64)**	m²	15,64
Nr. 80 25.A05.B20.020	Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a malta **euro (diciotto/08)**	m²	18,08
Nr. 81 25.A05.C10.010	Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bi ... imili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo. **euro (sette/25)**	m²	7,25

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 82 25.A05.D10.010	Demolizione controsoffitti in canniccio, cartongesso ecc **euro (ventiuno/05)**	m²	21,05
Nr. 83 25.A05.E10.030	Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, di sag ... cione misurato a m² di sviluppo con spessore medio di 8 cm **euro (ventiquattro/66)**	m²	24,66
Nr. 84 25.A05.E20.010	Picchettatura di intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive, interno o esterno **euro (cinque/96)**	m²	5,96
Nr. 85 25.A05.F10.010	Rimozione serramenti escluso telaio **euro (tredici/77)**	m²	13,77
Nr. 86 25.A05.F10.020	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metall ... esa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m² **euro (trentauno/72)**	m²	31,72
Nr. 87 25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanita ... pi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata **euro (diciassette/04)**	cad	17,04
Nr. 88 25.A05.I10.010	Tracce impianti in muri pietra sezione fino a 50 cm² **euro (trentaotto/92)**	m	38,92
Nr. 89 25.A05.I10.020	Tracce impianti muri in pietra sezione da 51 a 100 cm² **euro (sessantasette/44)**	m	67,44
Nr. 90 25.A15.C10.030	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. traspor ... demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali. **euro (quarantasette/72)**	m³	47,72
Nr. 91 25.A20.C01.010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposi ... gati di 32 mm Classe di resistenza: C25/30. RAPP. A/C 0,60 **euro (duecentocinque/88)**	m³	205,88
Nr. 92 25.A20.C85.010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni conf ... li sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto **euro (duecentoottantaotto/00)**	m³	288,00
Nr. 93 25.A20.C91.010	Calcestruzzo alleggerito di argilla espansa confezionato ... tti di rinforzo e solette collaboranti . Peso a mc 1400 kg **euro (quattrocentocinquantadue/92)**	m³	452,92
Nr. 94 25.A20.F10.010	Malta tissotropica per ricostruzione di calcestruzzi degr ... ca per riparazione cemento armato confezionata in cantiere **euro (duemilatrecentoventiuno/84)**	m³	2´321,84
Nr. 95 25.A23.A10.010	Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e ... a M5 (M10 per muratura armata) in mattoni comuni pressati **euro (millesedici/62)**	m³	1´016,62
Nr. 96 25.A28.C05.015	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera **euro (sessantanove/06)**	m³	69,06
Nr. 97 25.A28.C05.035	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per str ... inferiore a 20 cm. confezionato in cantiere con betoniera **euro (centoquarantacinque/27)**	m³	145,27
Nr. 98 25.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, cl ... in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm **euro (tre/24)**	Kg	3,24
Nr. 99 25.A28.F15.005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C **euro (due/44)**	Kg	2,44
Nr. 100 25.A30.A30.010	Solaio areato, costituito da elementi modulari di materia ... totale 17 cm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm. **euro (quarantasei/96)**	m²	46,96
Nr. 101 25.A37.A05.01	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, t ... esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. **euro (sei/15)**	Kg	6,15

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0			
Nr. 102 25.A37.A05.020	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, t ... esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. **euro (sei/35)**	Kg	6,35
Nr. 103 25.A40.A15.005	Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a ... o a superficie effettiva spessore 2,5 cm in legno di abete **euro (quarantauno/17)**	m²	41,17
Nr. 104 25.A44.A50.010	Solo posa di isolamento termico-acustico superfici orizzo ... la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. **euro (otto/00)**	m²	8,00
Nr. 105 25.A44.A60.020	Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclin ... la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. **euro (sette/89)**	m²	7,89
Nr. 106 25.A48.A10.010	Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 **euro (ventitre/66)**	m²	23,66
Nr. 107 25.A48.A15.010	Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminos ... a, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m² **euro (cinque/52)**	m²	5,52
Nr. 108 25.A48.A27.010	Sola posa di telo impermeabile traspirante Sola posa di telo impermeabile traspirante gr/mq 150 **euro (cinque/20)**	m²	5,20
Nr. 109 25.A48.A30.010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autop ... ianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione **euro (tredici/24)**	m²	13,24
Nr. 110 25.A48.A30.020	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autop ... fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili. **euro (ventiquattro/34)**	m²	24,34
Nr. 111 25.A51.A10.010	Manto di copertura in elementi di laterizio. Tegole marsi ... ra, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. **euro (quarantaotto/92)**	m²	48,92
Nr. 112 25.A51.A10.050	Manto di copertura in elementi di laterizio. Listellatura ... ituita da listelli in abete cm. 4x4 . Escluse impalcature. **euro (quindici/41)**	m²	15,41
Nr. 113 25.A52.A10.010	Muratura non portante in laterizio, in mattoni comuni pressati **euro (millesettantauno/03)**	m³	1´071,03
Nr. 114 25.A52.A20.030	Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm **euro (cinquantacinque/96)**	m²	55,96
Nr. 115 25.A52.A20.040	Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 10 cm **euro (sessantasette/79)**	m²	67,79
Nr. 116 25.A54.A15.010	Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, com ... ma 0,25 m2 per rappezzo con legante di grassello di calce **euro (centotredici/75)**	m²	113,75
Nr. 117 25.A54.A18.010	per intere campiture **euro (ventisei/35)**	m²	26,35
Nr. 118 25.A54.A30.030	Int. est. fondo calce idraulica res. fosfati NHL 3,5 gr<3mm **euro (venticinque/15)**	metro quadrato cent(m²/cm)	25,15

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 119 25.A54.A30.040	Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strat ... 1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm. **euro (nove/96)**	m²	9,96
Nr. 120 25.A54.B30.020	Int interno fondo base calce idraulica nat NHL 3,5 sp 1/2 cm **euro (diciassette/85)**	m²	17,85
Nr. 121 25.A54.B30.040	Int interno finitura base calce idraul nat NHL 3,5 gr<0,6mm **euro (dieci/23)**	m²	10,23
Nr. 122 25.A54.B30.050	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica rasat ... alce, ottenuto per spegnimento con acqua della calce viva. **euro (cinque/91)**	m²	5,91
Nr. 123 25.A56.A10.010	Ripristino cornicioni Rifacimento di struttura portante d ... tutto valutato a mq. di sviluppo di frontale e intradosso. **euro (ottocentotrentauno/64)**	m²	831,64
Nr. 124 25.A56.A20.010	Ripristino sagomature Esecuzione di sagomature per cornic ... lutazione a mq. di sviluppo effettivo del profilo esterno. **euro (cinquecentosettantacinque/58)**	m²	575,58
Nr. 125 25.A58.A10.010	Posa controsoff. lastra di gesso protetto o fibrogesso **euro (quarantaquattro/64)**	m²	44,64
Nr. 126 25.A58.A10.012	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa l ... ne di forometria per installazione faretti, questa esclusa **euro (dodici/44)**	cad	12,44
Nr. 127 25.A58.A10.013	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa l ... riore a m. 3,00 sino a m. 4,50 con utilizzo di alzalastre. **euro (quattordici/93)**	m²	14,93
Nr. 128 25.A66.C10.040	Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun. **euro (venticinque/16)**	m²	25,16
Nr. 129 25.A66.C10.100	Solo posa in opera di pavimento sovrapprezzo alla posa di ... enti nei servizi igienici per maggiori oneri di manodopera **euro (dieci/88)**	m²	10,88
Nr. 130 25.A66.R10.010	Riv. piastr. cotto, grès, klinker con colla incl. giunti **euro (trentaquattro/63)**	m²	34,63
Nr. 131 25.A66.R10.100	Solo posa in opera di rivestimento sovraprezzo per maggio ... la posa di rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici **euro (cinque/44)**	m²	5,44
Nr. 132 25.A74.A30.020	Sola posa copertine marmo ecc. spess. <=3 cm Larg. > 25 cm **euro (ottantauno/73)**	m²	81,73
Nr. 133 25.A80.A25.011	Sola posa in opera di animella in legno per porte o fines ... la muratura e delle spalline e la fornitura delle animelle **euro (trentacinque/91)**	cad	35,91
Nr. 134 25.A80.A30.010	Solo posa - Finestre - Portefinestre **euro (quarantaotto/53)**	m²	48,53
Nr. 135 25.A88.A10.020	Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, c ... apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm **euro (centotrentaquattro/17)**	m²	134,17
Nr. 136 25.A88.A20.020	Canali di gronda in lastra di rame, sp.8/10 mm, svilup.33 cm **euro (settanta/47)**	m	70,47

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 137 25.A88.A30.020	Terminali in ghisa diametro 100 mm, lunghezza 2,00 m. **euro (centocinquantauno/83)**	cad	151,83
Nr. 138 25.A88.A40.020	Tubi pluviali in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. **euro (cinquanta/70)**	m	50,70
Nr. 139 25.A90.A05.020	Idrolavaggio superfici murarie esterne **euro (cinque/39)**	m²	5,39
Nr. 140 25.A90.B05.008	Preparazione per superfici murarie interne Protezione di ... to mediante nastro adesivo di carta, di diverse larghezze. **euro (cinque/04)**	m²	5,04
Nr. 141 25.A90.B05.020	Raschiatura totale vecchie pitture interne, idropitture **euro (tre/41)**	m²	3,41
Nr. 142 25.A90.B05.250	Rasatura totale sup interne con stucco **euro (otto/98)**	m²	8,98
Nr. 143 25.A90.B20.020	Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) **euro (sei/27)**	m²	6,27
Nr. 144 25.A90.B20.025	Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni, (mani oltre le prime due). **euro (due/42)**	m²	2,42
Nr. 145 25.A90.D05.040	Asportazione di vecchie pitture su ringhiere **euro (tredici/73)**	m²	13,73
Nr. 146 25.A90.D10.100	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo **euro (otto/38)**	m²	8,38
Nr. 147 25.A90.D10.102	Antiruggine idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere complesse **euro (diciassette/45)**	m²	17,45
Nr. 148 25.A90.D10.300	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, misurato a sviluppo **euro (otto/75)**	m²	8,75
Nr. 149 25.A90.D10.302	Finitura ferro idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere comples **euro (quindici/79)**	m²	15,79
Nr. 150 25.A90.Z10.010	Zincatura a caldo **euro (uno/90)**	Kg	1,90
Nr. 151 25.A95.A10.020	Ripresa muratura spalline da 16 a 30 cm **euro (ventinove/07)**	m	29,07
Nr. 152 25.A95.A10.030	Ripresa muratura spalline da 31 a 40 cm **euro (trentasette/25)**	m	37,25
Nr. 153 25.A95.A10.050	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc ... co di finitura, per larghezze di ripristino: da 51 a 60 cm **euro (sessantauno/31)**	m	61,31
Nr. 154 25.A95.B10.030	Realizzazione di architravi e simili, con profilati di ac ... delle murature circostanti: per travi del peso oltre 60 kg **euro (tredici/10)**	Kg	13,10

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 155 30.E05.D05.010	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera ... ere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm **euro (due/06)**	m	2,06
Nr. 156 30.E15.A05.005	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 5 mm² **euro (uno/68)**	m	1,68
Nr. 157 30.E15.A05.010	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 10 mm² **euro (uno/89)**	m	1,89
Nr. 158 30.E50.A05.005	Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade interno/esterno **euro (trentacinque/00)**	cad	35,00
Nr. 159 30.E65.A10.005	posa centralina per impianto analog 4 loop, fino 99 perif **euro (quarantaotto/87)**	cad	48,87
Nr. 160 30.E65.B05.005	posa access. combin,ripet.,pulsante,pann. allarm sirena.. **euro (quattordici/28)**	cad	14,28
Nr. 161 30.E65.D05.005	posa in opera di rilevatore puntiforme in genere **euro (ventiquattro/97)**	cad	24,97
Nr. 162 30.E65.D05.010	posa in opera rilevatore lineare comp trasmittente e ricevit **euro (cinquantauno/68)**	cad	51,68
Nr. 163 30.E65.E10.011	Messa in servizi imp. rilevazione fino 10 app **euro (quattrocentoquattro/02)**	cad	404,02
Nr. 164 30.E65.E10.012	Messa in servizi imp. rilevazione per ogni sensore in più **euro (quaranta/40)**	cad	40,40
Nr. 165 40.A12.A15.005	Sola posa in opera di rivestimento di finitura per tubazi ... etro effettivo del rivestimento di: oltre 70 sino a 130 mm **euro (nove/32)**	m	9,32
Nr. 166 50.A10.A20.030	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato e sa ... a fornitura delle stesse, del diametro nominale di: 32 mm. **euro (trentasette/10)**	m	37,10
Nr. 167 50.A10.A20.050	Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, ø 50 mm **euro (quarantadue/01)**	m	42,01
Nr. 168 50.A10.D10.020	Posa tubi plastica, staffati, ø oltre 25 mm. fino a 40 mm. **euro (diciannove/48)**	m	19,48
Nr. 169 50.A10.H10.020	Colonna scarico polietilene <= ø 125 mm **euro (novantatre/68)**	m	93,68
Nr. 170 50.F10.A10.020	Sola posa in opera di lavabo **euro (ottanta/80)**	cad	80,80
Nr. 171 50.F10.A10.040	Sola posa in opera di vaso WC **euro (centocinque/75)**	cad	105,75
Nr. 172 50.T10.A10.010	Locale sanitario a due apparecchi **euro (settecentosessantasette/38)**	cad	767,38
Nr. 173 60.A05.B05.015	Muratura EI in blocchi cls espanso autoclavato cm. 12 **euro (quarantanove/39)**	m³	49,39

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 174 60.A50.A05.020	Controsoff. EI 90 n.2 lastre calciosil mm 20 fuoco dal basso **euro (centotrentaquattro/63)**	m²	134,63
Nr. 175 60.M05.A35.010	Sola posa in opera di naspo fisso o orientabile **euro (diciannove/20)**	cad	19,20
Nr. 176 65.B10.A47.010	Solo posa piastrelle cemento 25x25 sup da 10 a 100 m² **euro (diciannove/78)**	m²	19,78
Nr. 177 65.B10.A70.030	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione tra ... uccatura dei giunti, delle dimensioni di: 11/8 cm H= 25 cm **euro (quarantatre/23)**	m	43,23
Nr. 178 65.D10.A10.010	Sola posa in opera di canalette prefabbriccate di calcest ... , il rinfianco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m **euro (trentauno/95)**	m	31,95
Nr. 179 65.D10.A20.010	Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad incastro **euro (diciannove/10)**	m	19,10
Nr. 180 65.D10.A20.020	Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: Fermi di sicurezza **euro (sei/25)**	cad	6,25
Nr. 181 75.B10.A05.010	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scav ... successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 10 20 mm **euro (dodici/06)**	m	12,06
Nr. 182 75.B10.A96.020	Sola posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, comp ... rreno attorno al pozzetto, delle dimensioni di, 30 x 30 cm **euro (trentacinque/05)**	cad	35,05
Nr. 183 90.D04.A07.010	Disinfest. vegetaz. sup. con biocida - 1° applicazione **euro (ventitre/93)**	m²	23,93
Nr. 184 90.D04.A07.020	disinf. veget. sup. per ogni applicazione oltre la 1° **euro (sette/60)**	m²	7,60
Nr. 185 90.D04.A08.010	Disinfestaz. microrg. pennello/spruzzo 1° applicazione **euro (ventidue/59)**	m²	22,59
Nr. 186 90.D04.A08.015	Disinfestaz. microrg. pennello/spruzzo appl successive **euro (sedici/55)**	m²	16,55
Nr. 187 90.D04.A12.010	Pulitura a umido con spazzole morbide o spugne naturali **euro (trenta/32)**	m²	30,32
Nr. 188 90.D04.A14.010	Pulitura carta assorbente e acqua demin 1 applicaz sup lisce **euro (quarantacinque/84)**	m²	45,84
Nr. 189 90.D04.A14.020	Pulitura carta assorbente e acqua demin appl succ sup lisce **euro (trentadue/09)**	m²	32,09
Nr. 190 90.D04.A16.030	Pulitura secco/umido pavimenti pietra, cotto, piastr cemento **euro (cinquantadue/02)**	m²	52,02
Nr. 191 90.D08.A10.015	Rimozione di depositi superficiali con gomme tipo Wishab **euro (trentadue/36)**	m²	32,36

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 192 90.D10.D10.015	Rimozione di manti di copertura, compresi eventuali sport ... ita a mano dei materiali recuperabili: per manti di tegole **euro (trentatre/39)**	m²	33,39
Nr. 193 90.D10.D12.015	Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego di gru. listellature **euro (sette/11)**	m²	7,11
Nr. 194 90.D10.D21.020	Scrostamento intonaco campitura parziale min mq 0,25 **euro (ventisei/69)**	m²	26,69
Nr. 195 90.D10.D22.010	Scrostamento di intonaco superficiale interno o esterno d ... nte asportabili su supporto di natura tenace e consistente **euro (diciassette/23)**	m²	17,23
Nr. 196 90.D10.D22.040	Rimozione intonaco superf campiture parziali min mq 0,25 **euro (ventitre/76)**	m²	23,76
Nr. 197 90.D10.D38.010	Smontaggio parziale o totale di pavimentazioni, compreso ... zzo del materiale di risulta pavimenti in lastre di pietra **euro (cinquantatre/22)**	m²	53,22
Nr. 198 90.D10.D38.020	Smontaggio di pavimentazione in cotto **euro (quarantanove/65)**	m²	49,65
Nr. 199 90.D10.D38.030	Smontaggio pavimentazioni in piastrelle di cemento **euro (quarantasei/08)**	m²	46,08
Nr. 200 90.D10.D40.020	Asportazione di materiale di riempimento delle volte, esc ... tellamenti per volte facilmente accessibili agli operatori **euro (trecentotrenta/37)**	m³	330,37
Nr. 201 90.D15.A05.010	Preparazione di intonaco esterno in buono stato di conser ... mq riferito all'intera campitura oggetto dell'intervento. **euro (trentacinque/79)**	m²	35,79
Nr. 202 90.D15.A06.011	Integrazione intonaco primo strato fino a 3 cm grassello **euro (ottantacinque/25)**	m²	85,25
Nr. 203 90.D15.A07.011	Integrazione intonaco primo strato fino a 3 cm calce idr **euro (ottantacinque/55)**	m²	85,55
Nr. 204 90.D15.A07.016	Integraz. x ogni cm oltre 1°strato intonaco calce idr **euro (ventiotto/51)**	m²	28,51
Nr. 205 90.D15.A15.010	Integrazione intonaco grassello e sabbia fino cm 1 **euro (quattordici/51)**	m²	14,51
Nr. 206 90.D15.A16.010	Rifacimento per intere campiture di strato di finitura pe ... assello di calce. Spessore fino a cm 1 con sabbia di fiume **euro (ventiquattro/78)**	m²	24,78
Nr. 207 90.D15.A32.015	Intg. stuccatura grass. su muri mattoni per int. campiture **euro (ottantaotto/18)**	m²	88,18
Nr. 208 90.D15.A55.010	Applicazione 1 ripresa imprimitura con grassello di calce **euro (dieci/74)**	m²	10,74
Nr. 209 90.D15.A55.015	Applicazione 1 ripresa imprimitura silicati potassio puri **euro (dodici/71)**	m²	12,71

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 210 90.D15.A57.010	Coloritura tinta calce pigmentata prima applicazione **euro (undici/02)**	m²	11,02
Nr. 211 90.D15.A57.015	Coloritura tinta calce pigmentata per cad mano successiva **euro (otto/82)**	m²	8,82
Nr. 212 90.D15.A65.015	Coloritura a pennello ad effetto velato, per una mano, su ... one del supporto. con pitture ai silicati puri di potassio **euro (tredici/22)**	m²	13,22
Nr. 213 90.D15.A75.010	Trattamento finale di protezione prima applicazione **euro (undici/73)**	m²	11,73
Nr. 214 90.D15.A86.025	Costr. a pie' d'opera rosoni oltre 0,16 fino mq 0,50 **euro (settecentoquarantauno/62)**	cad	741,62
Nr. 215 90.D15.A87.025	Costr e p.o. di rosoni di sup oltre 0,16 fino a 0,50 mq **euro (centoquattordici/31)**	cad	114,31
Nr. 216 90.D15.A88.010	Finitura motivi decor con grassello a pennello **euro (otto/02)**	m²	8,02
Nr. 217 90.D20.A20.010	fondo uniformante riemp minerale a base grassello di calce **euro (otto/60)**	m²	8,60
Nr. 218 90.D20.A30.010	Per la prima mano **euro (dodici/22)**	m²	12,22
Nr. 219 90.D40.B05.010	Revisione pavimentazione entro il 10 % pietra cotto **euro (cinquantadue/30)**	m²	52,30
Nr. 220 90.D40.B10.015	Posa in opera di elementi di recupero già puliti per pavi ... so il sottofondo. in piastrelle di pietra, cotto o cemento **euro (ottanta/03)**	m²	80,03
Nr. 221 90.D40.B10.020	Posa in opera di elementi di recupero già puliti per pavi ... a revisionare, compreso il sottofondo. in lastre di pietra **euro (ottantatre/85)**	m²	83,85
Nr. 222 90.D40.B20.015	Ricomposizione pav in piastrelle pietra cotto o cemento **euro (sessantadue/17)**	m²	62,17
Nr. 223 90.L10.A61.015	Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazion ...) con filettatura e piastra e dado e rondella di chiusura **euro (ventidue/78)**	Kg	22,78
Nr. 224 90.L10.I24.010	Preparazione superfici per applicaz. tessuti rinforzo **euro (ventisei/39)**	m²	26,39
Nr. 225 90.L10.I45.010	Riadesione di intonaci distaccati **euro (centododici/75)**	m²	112,75
Nr. 226 90.O15.A12.010	Riparazione/ ripristino di telai o imbotti in legno, di p ... er telai a disegno semplice compresi i cardini di aggancio **euro (cinquanta/27)**	m	50,27
Nr. 227 90.O15.A13.010	Riparazione/ ripristino di serramenti interni ed esterni ... surazione minima 1,5 mq, esclusa la sostituzione dei vetri **euro (trecentonove/37)**	m²	309,37
Nr. 228 90.O15.A15.01	Riparazione ante finestre con sostituzione di gocciolatoio **euro (centocinque/70)**	cad	105,70

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0			
Nr. 229 90.O15.A15.015	Riparazione ante con sostituzione crociere o divisori **euro (centoottantatre/12)**	m	183,12
Nr. 230 90.O15.A15.025	Riparazione ante con sost. fascette di battuta **euro (trentatre/26)**	m	33,26
Nr. 231 90.O15.A20.025	Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per fi ... per ante, con crociere, a specchiatura unica oltre 1,70 m² **euro (ottocentoventiotto/54)**	m²	828,54
Nr. 232 90.O15.A20.030	Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per fi ... e il trasporto in cantiere sovrapprezzo per ante centinate **euro (ottantauno/40)**	m²	81,40
Nr. 233 90.O15.A25.010	Fornitura e posa in opera di telaio fisso a murare da rea ... elaio valutato a metro lineare per sezioni fino a 0,015 m² **euro (centosette/09)**	m	107,09
Nr. 234 90.O15.A25.015	Fornitura e posa in opera di telaio fisso a murare da rea ... evamento sovrapprezzo per realizzazione di telai centinati **euro (ottantauno/40)**	m	81,40
Nr. 235 90.O15.A30.020	Posa vetri per anta a crociera fissata con stucco **euro (sessantaotto/39)**	m²	68,39
Nr. 236 90.O15.A30.025	Posa vetri per anta a crociera fissata con listelli **euro (ottantadue/96)**	m²	82,96
Nr. 237 90.T15.A10.020	Riadesione di intonaco al supporto murario mediante iniez ... ione minima mq 1 in numero di fori oltre 10 fori sino a 20 **euro (centododici/75)**	m²	112,75
Nr. 238 95.B10.S10.010	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese. **euro (quattordici/28)**	m²	14,28
Nr. 239 95.B10.S10.015	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefab ... eti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. **euro (uno/32)**	m²	1,32
Nr. 240 95.B10.S10.046	Ponteggiature Sovrapprezzo per estensione del ponteggio i ... olo misurata sul fronte esterno, escluse le parti laterali **euro (settantanove/05)**	m	79,05
Nr. 241 95.B10.S10.070	Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza **euro (centosettantaquattro/59)**	m	174,59
Nr. 242 95.B10.S10.085	Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/materi ... , legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). **euro (due/15)**	m²	2,15
Nr. 243 95.B10.S20.010	Impalcature per interni altezza <2.00 m **euro (uno/96)**	m²	1,96
Nr. 244 95.G10.A20.010	Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnam ... atura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno **euro (otto/63)**	m³vpp	8,63
Nr. 245 A25024c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm **euro (centoottantadue/71)**	m	182,71
Nr. 246 A25025a	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... : su muratura di tufo, mattoni e simili: Ø foro 40 ÷ 60 mm **euro (centoventiquattro/45)**	m	124,45
Nr. 247 A25026b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... arichi: su pietrame calcareo o siliceo: Ø foro 70 ÷ 100 mm **euro (duecentotrentauno/42)**	m	231,42
Nr. 248 A25026c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... richi: su pietrame calcareo o siliceo: Ø foro 110 ÷ 150 mm **euro (trecentoquarantasette/13)**	m	347,13

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 249 A25133	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m **euro (trentanove/64)**	mc	39,64
Nr. 250 A55017a	Solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituit ... ti compensate a parte lamiera spessore 10/10 altezza 55 mm **euro (sessantacinque/64)**	mq	65,64
Nr. 251 A95037a	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano ... Ø pari a 11 ÷ 20 mm: su muratura di tufo, mattoni e simili **euro (sessantatre/48)**	m	63,48
Nr. 252 A95128a	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro ... quivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 5 ÷ 8 mm **euro (centoquarantadue/66)**	mq	142,66
Nr. 253 A95185b	Connessione con corda in fibre di acciaio ad alta resiste ... ella corda di 50 cm: eseguita su soffitti o volte, Ø 10 mm **euro (settantaotto/83)**	cad	78,83
Nr. 254 A95195	Strato di regolarizzazione del supporto con malta a base ... necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore medio 1 cm **euro (undici/22)**	mq	11,22
Nr. 255 AT.N09.S60.010	Sega circolare (escluso operatore) **euro (tre/63)**	h	3,63
Nr. 256 AT.N20.S20.021	Impalcature per interni in elementi metallici prefabbrica ... zione orizzontale. Noleggio per il primo mese di utilizzo. **euro (ventisei/45)**	m²	26,45
Nr. 257 B25145a	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da res ... e la sigillatura dei giunti: spessore 2 mm, poliurea pura **euro (ottantauno/71)**	mq	81,71
Nr. 258 B25145b	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da res ... igillatura dei giunti: per ogni mm in più di poliurea pura **euro (ventitre/17)**	mq	23,17
Nr. 259 B35135a	Dissuasore di volatili composto da tre file di aghi in ac ... nte inchiodatura: su base in acciaio inox lunghezza 100 cm **euro (cinque/93)**	cad	5,93
Nr. 260 B35139c	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... ezza 250 mm, Ø 45 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m **euro (duemilanovantaotto/91)**	cad	2´098,91
Nr. 261 B35143a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... inox con giunzione meccanica con dadi M16: altezza 250 mm **euro (centocinquantanove/71)**	cad	159,71
Nr. 262 B35144	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... 3 mm, 8 fori Ø 11 mm per fissaggio su supporti strutturali **euro (cinquantadue/64)**	cad	52,64
Nr. 263 C23080c	Finestra per tetti a falda con doppio vetro stratificato ... e seguenti dimensioni: telaio esterno 78 x 98 cm (0,76 mq) **euro (quattrocentoventisette/20)**	cad	427,20
Nr. 264 D.04.5.07.029.a	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (... applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe **euro (venticinque/20)**	dm2	25,20
Nr. 265 D01.5.09.054.a	OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE. Disinfestaz ... esso, asingolo intervento, per un diametro massimo di 5 cm **euro (centoventisei/83)**	cadauno	126,83
Nr. 266 D01.5.16.103.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietr ... a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate **euro (trenta/97)**	mq	30,97
Nr. 267 D04.5.08.031.b	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO - [045031] Ristabilimento de ... [045031b] tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq **euro (centosettantanove/21)**	mq	179,21
Nr. 268 D04.5.10.071.b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... ta di polpa di cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti **euro (cento/32)**	m2	100,32
Nr. 269 D04.5.11.076.b	RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI - [045076] ... ppe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm) **euro (ventidue/18)**	cad	22,18
Nr. 270	OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUP ... ue o più strati d'intonaco,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D04.5.12.077	successiva pulitura e revision **euro (sei/27)**	dm	6,27
Nr. 271 D04.5.12.078.d	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli ... graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, oltre 50 dmq **euro (centoventiquattro/73)**	m2	124,73
Nr. 272 D04.5.12.086.a	OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUP ... freschi, tempere ed olio su muro, per lacune: oltre 20 dmq **euro (ventiuno/74)**	dm2	21,74
Nr. 273 D04.5.12.086.e	OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUP ... nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq **euro (seicentonovantasei/25)**	m2	696,25
Nr. 274 D04.5.12.090.a	OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUP ... sa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere, a spruzzo **euro (trenta/01)**	m2	30,01
Nr. 275 D05.5.05.014.b	OPERAZIONI PRELIMINARI [055014b] Puntellatura provvisoria ... a rimozione di colla dalla superficie: in pareti verticali **euro (centosette/26)**	cad	107,26
Nr. 276 D05.5.06.016.a	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO [055016] Ristabilimento dell ... el fenomeno tra il 50% ed il 100% in mq, da valutare al mq **euro (centotrentauno/00)**	mq	131,00
Nr. 277 E01.055.085.b	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasc ... inio rivestito in nylon, Ø 35 mm: a muro, profondità 56 cm **euro (seicentoventinove/82)**	cadauno	629,82
Nr. 278 F05.5.03.037.a	Apparecchio con corpo in alluminio a profilo sottile per ... V c.a., potenza assorbita: 46 W, flusso iniziale 6.200 lm **euro (milletrecentonovantaotto/58)**	cad	1´398,58
Nr. 279 LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale ... di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600 LV Posa. **euro (quarantauno/37)**	1 m²	41,37
Nr. 280 NP. STR01	Foro su muratura di pietrame, per una lunghezza fino a 20 ... compresa successiva iniezione di resina tipo HILTI RE-500. **euro (diciassette/16)**	a corpo	17,16
Nr. 281 NP. STR02	Provvista e posa in opera di elementi di piccola orditura ... messa in forza, pesata fuori opera: scale e opere simili. **euro (undici/16)**	kg	11,16
Nr. 282 NP. STR04	Fornitura e posa in opera di tavolame di legno, di piccol ... forzo di strutture di qualsiasi natura, nuove o esistenti. **euro (trentaquattro/44)**	a corpo	34,44
Nr. 283 NP. STR05	Intervento di demolizione di porzione di volta in mattoni forati e sua ricostruzione. **euro (cinquemilaquattrocentoventinove/74)**	a corpo	5´429,74
Nr. 284 NP. STR07	Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici ... tture esistenti, e la messa in forza, pesata fuori opera. **euro (sette/20)**	kg	7,20
Nr. 285 NP. STR08	Ancoraggio chimico serie pesante (tipo Hilty) su strutture esistenti. **euro (trentaquattro/19)**	n.	34,19
Nr. 286 NP. STR09	Lavori in economia per smontaggio del corrimano e successivo rimontaggio, e opere varie. **euro (quattromilanovantaquattro/80)**	a corpo	4´094,80
Nr. 287 NP. STR10	Consolidamento mensole mediante le seguenti lavorazioni: ... chiusura dei fori mediante iniezione di malta cementizia. **euro (cinquantadue/55)**	cadauno	52,55
Nr. 288 NP. STR11	Intervento di messa in sicurezza del fregio attraverso un ... al fine di riportare lo stemma all'equilibrio originario. **euro (tremilaottocentoventiotto/68)**	a corpo	3´828,68
Nr. 289 NP. STR12	Consolidamento del terreno di fondazione con incremento d ... sione nel terreno Soil Stabilizatione di resina espandente **euro (diecimilasettecentocinquantadue/50)**	a corpo	10´752,50
Nr. 290 NP. STR13	Preparazione delle superfici per la successiva applicazio ... malta di calce idraulica naturale.Misurazione minima mq 1 **euro (quarantatre/02)**	a corpo	43,02
Nr. 291	Consolidamneto pilastri muretto d'attico mediante le segu ... ei fori con malte a base di calci idrauliche tipo GEOCALCE		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP. STR14	**euro (duecentocinquanta/60)**	cadauno	250,60
Nr. 292 NP. STR15	Messa in sicurezza delle colonnine a fiasco del muretto d ... pecifici leganti a bassa viscosità tipo SINOPIA POX 10/138 **euro (quarantamilacentoottantauno/46)**	a corpo	40´181,46
Nr. 293 NP. STR16	Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a ... ato a superficie effettiva spessore 4 cm in legno di abete **euro (quarantauno/60)**	m²	41,60
Nr. 294 NP. STR17	Consolidamento del terreno di fondazione con incremento d ... ization di resina espandente con n. 3 livelli di iniezione **euro (seimilacentododici/98)**	a corpo	6´112,98
Nr. 295 NP. STR18	Connettori realizzati con Barra elicoidale in acciaio Ino ... inghisaggio del sistema di connessione e stuccatura finale **euro (ventitre/58)**	cadauno	23,58
Nr. 296 NP. STR19	Rinforzo di volta a padiglione con realizzazione di rinfo ... effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. **euro (sessantanove/68)**	m2	69,68
Nr. 297 NP001	Mappatura del degrado preliminare all'intervento, esecuzi ... ntervento di restauro, stesura di relazione tecnica finale **euro (duemilanovecentoquindici/57)**	a corpo	2´915,57
Nr. 298 NP002	Formazione di massetto per sottofondo di pavimentazione a ... volumica 1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 Kg/m²/ cm.Spessore cm. 3 **euro (trentanove/11)**	m2	39,11
Nr. 299 NP003	Provvista piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, c ... con ACTIVE. Colore a scelta dalla DL formati 30x60, 60x60 **euro (cinquantadue/50)**	m²	52,50
Nr. 300 NP012	Restauro stemmi in marmo Prospetto AA: restauro stemmi in ... granulometria, stesura di protettivo finale polisilossano **euro (tremiladuecentocinquantadue/37)**	a corpo	3´252,37
Nr. 301 NP019	Provvista piastrelle in cemento grigio dimensioni cm. 25 x 25 spessore cm. 2,4 **euro (diciannove/73)**	m2	19,73
Nr. 302 NP021	Provvista e posa in opera vetrata tagliafuoco costuituita ... ciatura RAL da definire con la DL, precassa a murare (P16) **euro (diecimilaottocentotrentaotto/15)**	cadauno	10´838,15
Nr. 303 NP022	Provvista e posa in opera vetrata tagliafuoco costuituita ... ciatura RAL da definire con la DL, precassa a murare (P15) **euro (undicimilasettantaotto/50)**	cadauno	11´078,50
Nr. 304 NP023	Provvista e posa in opera vetrata tagliafuoco costuita da ... ciatura RAL da definire con la DL, precassa a murare (P18) **euro (settemilaseicentosessantaotto/06)**	cadauno	7´668,06
Nr. 305 NP024	Provvista e posa in opera vetrata taglia fuoco fissa tipo ... sa a murare verniciatura RAL da concordare con la Dl (P15) **euro (diecimilacinquecentotre/41)**	cadauno	10´503,41
Nr. 306 NP025	Provvista e posa in opera vetrata taglia fuoco fissa tipo ... a a murare verniciatura RAL da concordare con la DL (P16); **euro (settemilatrecentoquaranta/91)**	cadauno	7´340,91
Nr. 307 NP026	Provvista e posa in opera vetrata taglia fuoco fissa tipo ... a a murare verniciatura RAL da concordare con la DL (P18); **euro (cinquemilaottocentoventidue/91)**	cadauno	5´822,91
Nr. 308 NP028	Restauro e consolidamento conservativo portone in legno p ... e rimontaggio con revisione sistema di apertura e chiusura **euro (tremilaseicentotrentasei/02)**	cadauno	3´636,02
Nr. 309 NP039	Provvista e posa in opera vetrata tagliafuoco costuituita ... iciatura RAL da definire con la DL, precassa a murare (P2) **euro (undicimilasettantaotto/50)**	cadauno	11´078,50
Nr. 310 NP040	Realizzazione di parte di intonaco bugnato con profilatur ... a quelle originali Riferimento prezziario DEI Manutenzioni **euro (centonovantaotto/23)**	m2	198,23
Nr. 311 NP041	Restauro e rivisione di cornici e marcadavanzali per un'a ... ostruzione totale valutata in via preliminare entro il 20% **euro (quarantadue/21)**	m	42,21
Nr. 312 NP042	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata termin ... degli interventi valutata in via preliminare entro il 20% **euro (settantatre/82)**	m	73,82
Nr. 313 NP043	Restauro cornice di finestra centinata Piano Terra De1 Ab ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (centoquarantasei/85)**	cadauno	146,85
Nr. 314 NP044	Restauro cornice di finestra sormontata da timpano con el ... sa in opera di copertina di ardesia timpano spessore cm. 2 **euro (seicentosette/24)**	cadauno	607,24

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 315 NP045	Restauro medaglioni decorativi piano secondo De3 Abaco de ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (centoquarantacinque/69)**	cadauno	145,69
Nr. 316 NP046	Restauro del capitello corinzio della lesena piano primo ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (centosessantacinque/72)**	cadauno	165,72
Nr. 317 NP047	Restauro della metopa corinzia della trabeazione sottoco ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (centoquarantadue/74)**	cadauno	142,74
Nr. 318 NP048	Restauro del cornicione sottotetto De6 Abaco degli eleme ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (centonovantasei/30)**	m	196,30
Nr. 319 NP049	Restauro della balaustra di coronamento De7 Abaco degli ... colonnine completamente mancanti o valutate irrecuperabili **euro (centonovantauno/67)**	m	191,67
Nr. 320 NP050	Restauro elemento centinato Piano Terra De8 Abaco degli e ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (seicentoottanta/15)**	a corpo	680,15
Nr. 321 NP051	Restauro cornice di finestra centinata Piano Primo De9 Ab ... pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti **euro (quattrocentonovantasette/36)**	cadauno	497,36
Nr. 322 NP054	sigillatura perimetrale delle finestre in alluminio in opera e non oggetto di intervento **euro (nove/63)**	m	9,63
Nr. 323 NP055	Provvista e posa in opera persiane di forma e dimensioni ... centinate (il prezzo si intende per manufatti verniciati) **euro (settecentoquarantacinque/39)**	m2	745,39
Nr. 324 NP056	Provvista e posa in opera persiane di forma e dimensioni ... ttangolari (il prezzo si intende per manufatti verniciati) **euro (seicentosei/24)**	m2	606,24
Nr. 325 NP057	Revisione di persiane compresi lo smontaggio, la sostituz ... e valutate a sviluppo per ante fino a 1,70 m² (rif. Pe-a); **euro (duecentodue/09)**	m2	202,09
Nr. 326 NP058	Revisione di persiane compresi lo smontaggio, la sostituz ... valutate a sviluppo per ante oltre a 1,70 m² (rif. Pe-a); **euro (duecentoottantaotto/54)**	m2	288,54
Nr. 327 NP059	Revisione e riparazione di persiane compresi lo smontaggi ... e valutate a sviluppo per ante fino a 1,70 m² (rif. Pe-b); **euro (trecentouno/49)**	m2	301,49
Nr. 328 NP061	Provvista e posa in opera di dispositivo di apertura auto ... o l'apertura o la chiusura dello stesso (cablaggi esclusi) **euro (quattrocentonovantasette/28)**	cadauno	497,28
Nr. 329 NP062	Intervento su davanzali in pietra delle finestre, compren ... . Prezziario Regione Piemonte Recupero Edilizio anno 2018) **euro (centododici/56)**	m2	112,56
Nr. 330 NP063	Ricostruzione di lacune dei marmi dei davanzali di dimen ... tinatura finalizzata al raccordo cromatico con l'esistente **euro (centosei/67)**	cadauno	106,67
Nr. 331 NP064	Restauro e consolidamento conservativo ante porta estern ... e rimontaggio con revisione sistema di apertura e chiusura **euro (ottocentosessantatre/80)**	cadauno	863,80
Nr. 332 NP067	Provvista e posa in opera piana di mensola in pietra e specchio servizi gienici pubblico **euro (cinquecentonovantauno/67)**	a corpo	591,67
Nr. 333 NP068	Restauro connservativo lampione in ferro battuto a bracci ... l'arresto dell'ossidazione e protezione superficiae finale **euro (ottomilanovecentodue/50)**	cadauno	8´902,50
Nr. 334 NP070	Consolidamento dei cardini a murare delle persiane median ... perni e alla successiva rimozione degli eccessi di resina **euro (ventisei/53)**	cadauno	26,53
Nr. 335 NP074	Provvista e posa in opera di griglie per ventilazione per ... ostanze organiche volatili provviste di griglie antinsetti **euro (trecentoventisei/98)**	m2	326,98
Nr. 336 NP076	Costruzione e posa in opera di colonnina a fiasco a tutt ... ente e fissaggio con malta adesiva strutturale per esterni **euro (novanta/32)**	cadauno	90,32
Nr. 337 NP077	Costruzione a piè d'opera di stampi su modelli esistenti ... fiasco a tutto tondo (balaustra) con altezza fino a cm. 80 **euro (quattrocentoottantasei/00)**	cadauno	486,00
Nr. 338 NP078	Provvista e posa in opera di rampa componibile modulare i ... ; Piano di sbarco: 75 cm; Profondità: 100 cm; Peso: 15 kg. **euro (cinquecentoottantaquattro/74)**	cadauno	584,74

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 339 NP079	trasporto a discarica e oneri per materiali da demolizione contenenti plastiche (Discarica distante 115 km) **euro (settantanove/70)**	m3	79,70
Nr. 340 NP081	Smaltimento rifiuti derivanti da demolizioni edili avente ... cui smaltimento deve avvenire fuori dai confini regionali **euro (centonovantanove/69)**	mc	199,69
Nr. 341 NP082	Costruzione a piè d'opera di stampi su modelli esistenti ... ealizzazione di mensole decorate, dimesioni 0,25x0,15x0,15 **euro (centodieci/29)**	cadauno	110,29
Nr. 342 NP083	Costruzione e posa in opera di mensole decorative sottoco ... esterni al perno esistente, previo tattamento antiruggine **euro (centodiciotto/52)**	cadauno	118,52
Nr. 343 NP084	Costruzione a piè d'opera di stampi su modelli esistenti ... zzazione di roselline decorative, dimesioni 0,15x0,15x0,05 **euro (centodue/91)**	cadauno	102,91
Nr. 344 NP085	Costruzione e posa in opera di rosellina decorativa di di ... esterni al perno esistente, previo tattamento antiruggine **euro (ottantaotto/51)**	cadauno	88,51
Nr. 345 NP086	Preparazione dei vialetti mediante messa in quota con rel ... ompreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte **euro (diecimilaottocentosettantanove/00)**	a corpo	10´879,00
Nr. 346 NP087	Fornitura e posa in opera di maniglie in ferro **euro (tremila/02)**	a corpo	3´000,02
Nr. 347 NP088	Fornitura e posa di malta impermeabilizzante sopra i timpani delle finestre al piano primo **euro (tredicimilaseicentotredici/93)**	a corpo	13´613,93
Nr. 348 NP089	Intervento di rimozione, confezionamento, trasporto e sma ... presidio permanente, con impiego di DPI di III categoria. **euro (diciassettemiladuecentocinquantaquattro/60)**	a corpo	17´254,60
Nr. 349 NP090	Consolidamento piano di appoggio ardesie cornicione **euro (quindicimilasettecentosessantasei/81)**	a corpo	15´766,81
Nr. 350 NP091	Ripristino fori in facciata a seguito dello smontaggio della copertura temporanea e del ponteggio **euro (ventinovemilacentocinquantaotto/25)**	a corpo	29´158,25
Nr. 351 NP092	Sistemazione area verde mediante lavaorazione manuale del ... i esistenti e la rimozione di ceppaie, compreso ogni oneri **euro (trentacinquemilaottocentoventiquattro/57)**	a corpo	35´824,57
Nr. 352 NP093	Fornitura di n. 4 sedute monolitiche ALTEREGO modello 4V+ ... Incluso il tresporto. Dimensioni: 2300x640 mm, H. 480 mm. **euro (seimiladuecentocinquantauno/63)**	cadauno	6´251,63
Nr. 353 NP094	Verniciatura a polvere di manufatti in acciaio **euro (settemilanovecentocinquantacinque/59)**	a corpo	7´955,59
Nr. 354 PA.E.06	Realizzazione impianto elettrico, compresa l'illuminazione, per il blocco bagni composto da zona lavabi e 3 stalli wc **euro (seimilanovecentoottantaotto/44)**	cadauno	6´988,44
Nr. 355 PA.GE.003	trasporto a discarica e oneri per materiali da demolizione (Discarica distante 115 km) **euro (cinquantadue/37)**	m3	52,37
Nr. 356 PA.GE.202	Trasporto a discarica e oneri per materiali da scavo. Discarica distante 115 Km dal cantiere. **euro (cinquantadue/37)**	mc	52,37
Nr. 357 PA.I.01	Impianto di irrigazione automatico comandato da elettrova ... dell'impinato a regola d'arte e perfettamente funzionante **euro (diciassettemilauno/60)**	a corpo	17´001,60
Nr. 358 PA.L.09	FPO di palo h. fuori terra cm 500, con base in fusione di ... 1 luce tipo Pastorale small - art. LPS S_01 (GMR ENLIGHTS) **euro (quattromilatrecentouno/00)**	cadauno	4´301,00
Nr. 359 PA.SGP.02	Trasporto a discarica e oneri per materiali da scavi o demolizioni. Discarica distante 115Km dal cantiere **euro (cinquantadue/37)**		52,37
Nr. 360 PA.SGP.03	Analisi chimica materiali di risulta **euro (cinquecentosei/00)**		506,00
Nr. 361 PA.SGP.05	FPO di plinto prefabbricato per palo di illuminazione pub ... iore successivo alla posa del palo ed infilaggio dei cavi. **euro (novecentonovantaquattro/06)**	cadauno	994,06

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 362 PR.A05.A30.020	Profilati in acciaio S235JR T-L-U-Z-Piatti-Quadri **euro (uno/54)**	Kg	1,54
Nr. 363 PR.A08.A30.026	Legname per orditura di tetti e solai in abete o pino Tra ... sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarme. **euro (millequarantatre/63)**	m³	1´043,63
Nr. 364 PR.A13.G10.005	Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1 2011 diam. 40 mm **euro (uno/95)**	m	1,95
Nr. 365 PR.A13.G10.030	Tubo polietilene PN3.2 ø 110 mm **euro (sette/30)**	m	7,30
Nr. 366 PR.A13.G10.035	Tubo polietilene PN3.2 ø 125 mm **euro (nove/80)**	m	9,80
Nr. 367 PR.A15.A10.085	Pozzetto pref. cls elemento chiusura dim. 60x60x60 cm **euro (tredici/95)**	cad	13,95
Nr. 368 PR.A17.T04.030	Lastre rigide in vetro cellulare, completamente inorganic ... nimo cm 4 per superfici inclinate, per ogni cm di spessore **euro (otto/60)**	metro quadrato cent(m²/cm)	8,60
Nr. 369 PR.A18.A20.110	Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m² **euro (quattro/43)**	m²	4,43
Nr. 370 PR.A18.A25.120	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, fle ... a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere **euro (diciassette/08)**	m²	17,08
Nr. 371 PR.A19.A10.010	Elementi in cotto Tegole marsigliesi e/o portoghesi **euro (uno/14)**	cad	1,14
Nr. 372 PR.A20.A50.005	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiar ... e 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. **euro (diciannove/46)**	m²	19,46
Nr. 373 PR.A20.A70.010	Piastrelle di klinker, trafilato, colori correnti, dimens ... 0x10 20x20 25x25 10x20 15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa. **euro (trentauno/16)**	m²	31,16
Nr. 374 PR.A21.A20.020	Lastre piane ardesia sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm **euro (centoquattordici/94)**	m²	114,94
Nr. 375 PR.A22.A11.025	lastra in cartongesso antiumido 120x200 spessore cm1,3 **euro (dieci/75)**	cad	10,75
Nr. 376 PR.A23.A11.010	Finestra o portafin. in alluminio ad una/ due ante 1,8 W/mqK **euro (trecentotrentacinque/23)**	m²	335,23
Nr. 377 PR.A23.B10.020	Controtelaio in legno per porte **euro (venti/24)**	m	20,24
Nr. 378 PR.A23.E10.010	Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm. **euro (duecentocinquantasette/64)**	cad	257,64
Nr. 379 PR.A24.A10.02	Lastra di vetro float spessore 5 mm. **euro (venti/97)**	m²	20,97

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0			
Nr. 380 PR.A24.A75.010	vetro camera di sicurezza con vetro basso emissivo strati ... rezza 2B2 (UNI EN 12600) spessore 33.1 be + 14 GAWe + 33,1 **euro (centoundici/32)**	m²	111,32
Nr. 381 PR.A25.U10.005	Prodotti per preparazione e protezioni superfici da tinte ... vo di carta gommata in varie larghezze, in rotoli da 50 mt **euro (due/38)**	cad	2,38
Nr. 382 PR.A41.A30.010	Materiali da imballaggio e protezione in pvc, PE , nastri ... tipo "pluriball" peso gr/mq 90 fornito in rotoli da m. 100 **euro (uno/52)**	m²	1,52
Nr. 383 PR.A41.A30.020	Materiali da imballaggio e protezione in pvc, PE , nastri ... circa 200 gr/mq fornito in rotoli da m. 50 altezza cm 100 **euro (zero/95)**	m²	0,95
Nr. 384 PR.C14.C05.005	Rivestimento in PVC autoavvolgente **euro (cinque/29)**	m²	5,29
Nr. 385 PR.C17.A12.090	Gruppi a quattro vie impianti monotubo con collettore 20 mm **euro (diciotto/63)**	cad	18,63
Nr. 386 PR.C22.A40.110	Quadrotto per contros. 60 x 60 calcio matr.idrata sp.mm 9 **euro (diciassette/71)**	m²	17,71
Nr. 387 PR.C22.C10.010	Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta **euro (centonovantasei/08)**	cad	196,08
Nr. 388 PR.C24.B10.010	Cassetta da incasso per bocche di erogazione in lamiera **euro (trentasei/69)**	cad	36,69
Nr. 389 PR.C24.C05.015	Fornitura rubinetto idrante, con lancia e manichetta 20 m **euro (centocinquantanove/39)**	cad	159,39
Nr. 390 PR.C26.A10.005	Apparecchi igienico-sanitari: vaso wc 530x350x410 mm **euro (duecentodieci/12)**	cad	210,12
Nr. 391 PR.C26.A10.017	Apparecchi igienico-sanitari: sedile con coperchio per wc **euro (trentatre/29)**	cad	33,29
Nr. 392 PR.C26.A10.020	Apparecchi igienico-sanitari: lavabo a colonna 650x500x160mm **euro (duecentoquattordici/29)**	cad	214,29
Nr. 393 PR.C26.A10.025	Apparecchi igienico-sanitari: colonna per lavabo **euro (sessantadue/62)**	cad	62,62
Nr. 394 PR.C26.B15.015	Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, tipo da incasso **euro (centoventi/81)**	cad	120,81
Nr. 395 PR.C29.A10.005	Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm **euro (centosessantasei/28)**	cad	166,28
Nr. 396 PR.C29.A10.010	Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm **euro (centosessantanove/76)**	cad	169,76
Nr. 397 PR.C29.B10.01	Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando pneum. **euro (centosettantauno/41)**	cad	171,41


Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0			
Nr. 398 PR.C29.D10.005	Sedili ergonomici di legno rivestito in PVC per vasi wc **euro (sessantauno/23)**	cad	61,23
Nr. 399 PR.C29.E10.006	corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon **euro (novantaotto/80)**	m	98,80
Nr. 400 PR.C29.F10.005	gruppo miscelatore monocomando per lavabo **euro (sessantaquattro/76)**	cad	64,76
Nr. 401 PR.C32.A10.010	Tubo flessibile di gomma rinforzato con calza in acciaio **euro (tre/33)**	cad	3,33
Nr. 402 PR.C32.B10.006	Canotto di raccordo (sifone scarico) in ottone cromato **euro (sei/38)**	cad	6,38
Nr. 403 PR.C32.B20.010	Sifone a bottiglia in ottone cromato,da 25mm, rosone a muro **euro (undici/20)**	cad	11,20
Nr. 404 PR.C32.B30.010	Piletta in ottone cromato,tappo 32mm,catenella etroppo pieno **euro (sei/34)**	cad	6,34
Nr. 405 PR.E05.B05.010	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, ... llo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 40 mm. **euro (uno/91)**	m	1,91
Nr. 406 PR.E05.C05.015	Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di ... , delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. **euro (quindici/56)**	cad	15,56
Nr. 407 PR.E15.B15.003	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x1,5 mm² **euro (uno/71)**	m	1,71
Nr. 408 PR.E15.B15.012	Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x2,5 mm² **euro (due/97)**	m	2,97
Nr. 409 PR.E15.F05.020	Cavo twistato e schermato (LSZH), tipo FRH - 2 x 1,5 mm² **euro (uno/92)**	m	1,92
Nr. 410 PR.E70.A35.005	ripetitore ottico per rivelatori standard **euro (sedici/03)**	cad	16,03
Nr. 411 PR.E70.B05.015	centralina a microprocessore - quattro loop **euro (cinquemiladuecentoquarantaotto/02)**	cad	5´248,02
Nr. 412 PR.E70.B10.005	Imp analogico indirizzato:rivelatore di fumo incendio ottico **euro (centoundici/24)**	cad	111,24
Nr. 413 PR.E70.B10.010	Imp analogico indirizzato: rivelatore a camera ionizzazione **euro (centoottantasei/84)**	cad	186,84
Nr. 414 PR.E70.B10.015	Imp analogico indirizz:tubo campionam per rivelatori m 1,30 **euro (sedici/80)**	cad	16,80
Nr. 415 PR.E70.B10.02	rivelatore lineare indirizz.a rifless. portata sino a 100 m **euro (ottocentoquarantasette/55)**	cad	847,55

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0			
Nr. 416 PR.E70.D05.005	combinatore telefonico bidirezionale a due canali **euro (trecentoventinove/65)**	cad	329,65
Nr. 417 PR.E70.D05.030	alimentatore 24 V c.c. 5 A, in contenitore **euro (trecentonovantaotto/70)**	cad	398,70
Nr. 418 PR.E70.D05.085	batteria al piombo 12 V - 24 A/h **euro (sessantanove/23)**	cad	69,23
Nr. 419 PR.E70.E05.010	Traslatore radio per centrali analogiche. **euro (cinquecentoquarantatre/95)**	cad	543,95
Nr. 420 PR.E70.E05.015	Amplificatore di segnale wireless **euro (cinquecentosei/00)**	cad	506,00
Nr. 421 PR.E70.E05.020	Rivelatore ottico di fumo wireless da interno **euro (quattrocentoquattro/80)**	cad	404,80
Nr. 422 PR.E70.E05.040	Pulsante allarme riarmabile da interno **euro (quattrocentocinquantadue/87)**	cad	452,87
Nr. 423 PR.E70.E05.060	Sirena da parete con strobe IP 65 **euro (cinquecentoquarantatre/95)**	cad	543,95
Nr. 424 PR.I40.A50.020	Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 150 **euro (centosettantatre/91)**	m	173,91
Nr. 425 RU.M01.A01.020	Operaio Edile Specializzato **euro (trentasei/99)**	h	36,99
Nr. 426 RU.M01.A01.030	Operaio Edile Qualificato **euro (trentaquattro/41)**	h	34,41
Nr. 427 RU.M01.A01.040	Operaio Edile Comune **euro (trenta/97)**	h	30,97
Nr. 428 RU.M01.A01.070	Opere edili MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER LAVORO STRAORDI ... omenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%. **euro (zero/00)**	%	0,00
Nr. 429 RU.M01.A01.070 a	Maggiorazione sopra riportata per realizzazione chiavi nel fine settimana lavoro festivo **euro (millesei/50)**	%	1´006,50
Nr. 430 RU.M01.E01.015	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super **euro (trentaquattro/94)**	h	34,94
Nr. 431 RU.M01.E01.020	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato **euro (trentadue/61)**	h	32,61

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		
Nr. 432 SIC.SPCL	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" **euro (trecentosettantaottomilaquattrocentosettantauno/49)**	%	378´471,49

Genova, 31/07/2026

Il Tecnico



Comune di Genova
Città metropolitana di Genova

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori presso l'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto
LOTTO 1 restauro del padiglione monumentale

COMMITTENTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (ASL3)

Genova, 31/07/2026

IL TECNICO



Prezzari: Reg. Liguria 2014-2025, DEI Ristrutt. 2019-2020-2024
Le Analisi Prezzi, se non indicato, comprendono spese generali (15%) e utili d'impresa (10%)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) **euro (uno/30)**	gg	1,30
Nr. 2 95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. **euro (sette/13)**	m	7,13
Nr. 3 95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) **euro (zero/10)**	m	0,10
Nr. 4 95.A10.A60.010	Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti **euro (quaranta/18)**	m	40,18
Nr. 5 95.B10.S10.010	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. **euro (quattordici/28)**	m²	14,28
Nr. 6 95.B10.S10.015	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. **euro (uno/32)**	m²	1,32
Nr. 7 95.B10.S10.030	Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese. **euro (diciotto/34)**	m	18,34
Nr. 8 95.B10.S10.040	Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo. **euro (uno/25)**	m	1,25
Nr. 9 95.B10.S10.060	Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze inferiori a 15 metri. Per il primo mese di impiego. **euro (trecentotrentanove/85)**	m	339,85
Nr. 10 95.B10.S10.065	Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.060 altezza minore di 15 m, mesi successivi al primo **euro (venti/46)**	m	20,46
Nr. 11 95.B10.S10.070	Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza **euro (centosettantaquattro/59)**	m	174,59
Nr. 12 95.B10.S10.075	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. **euro (undici/82)**	m	11,82
Nr. 13 95.B10.S10.080	Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. **euro (zero/67)**	m	0,67
Nr. 14 95.B10.S15.005	Coperture provvisorie per tetti montaggio e smontaggio di copertura provvisoria di tetti, realizzata con struttura a travi prefabbricate o tubolari di allumino poggiante sulla ponteggiatura di facciata e teli in PVC di adeguato spessore, il tutto conforme alla normativa vigente in materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio per il primo mese di utilizzo. **euro (sessantatre/25)**	m²	63,25
Nr. 15 95.B10.S15.006	Coperture provvisorie per tetti copertura provvisoria tetti in alluminio e PVC mesi successivi al primo **euro (tre/16)**	m²	3,16
Nr. 16 95.B10.S20.030	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri. **euro (venticinque/13)**	m²	25,13
Nr. 17 95.B10.S25.010	Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . **euro (trentasei/34)**	cad	36,34
Nr. 18 95.C10.A10.010	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi **euro (ottocentoottantauno/77)**	cad	881,77

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 95.C10.A10.015	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per ogni mese di impiego oltre i primi 12 mesi. **euro (cinquantatre/71)**	cad	53,71
Nr. 20 95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. **euro (centosettantadue/50)**	cad	172,50
Nr. 21 95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². **euro (trecentoquarantacinque/00)**	cad	345,00
Nr. 22 95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. **euro (quattordici/58)**	cad	14,58
Nr. 23 95.F10.A35.015	Moviere segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi **euro (ventinove/71)**	h	29,71
Nr. 24 95.G10.A20.010	Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno **euro (sette/61)**	m³vpp	7,61
Nr. 25 AT.N06.C20.015	Piattaforma aerea per altezze da 21 a 25 m **euro (novantasei/23)**	h	96,23
Nr. 26 AT.N20.S20.045	Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m . **euro (ottanta/33)**	cad	80,33
Nr. 27 AT.N20.S20.050	Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese. **euro (seicento/00)**	cad	600,00
Nr. 28 DEI 73001	Dispersore a croce In acciaio dolce zincato a caldo In accordo alle norme CEI 7-6 profilato 50 « 50 « 5 mm con bandella per allacciamento di conduttori: lunghezza 3 m **euro (trentaotto/75)**	cad	38,75
Nr. 29 DEI 73007	Piastra equipotenziale per bandelle e conduttori tendi, per nterconnession tra differenti sistemi: a 2 attacchi **euro (diciassette/93)**	cad	17,93
Nr. 30 DEI 73007 bis	Pozzetto senza fondo, in materiale p astice completo di coperchio, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm **euro (quarantacinque/79)**	cad	45,79
Nr. 31 DEI 73010	Conduttori di terra In rame: corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mm2 **euro (dieci/94)**	kg	10,94
Nr. 32 DEI 73011	Morsetto di collegamento, per dispersore: a una via in acciaio zincato **euro (cinque/95)**	cad	5,95
Nr. 33 DEI SN5009	Prefabbricato modulre componibile, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponature rimovibili. Tetto in lamlerazlncata da 8/10, soffitto e pareti In pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere traccialo zincate e pravamlclate, Intercapedne In schiuma di poliuretano espanso autoest inguanta densità 40 Kg/mc, pavimenti in pennelli di agglomerato di layro truciolare idrofugo con pieno di calpestio in piastrelle di vinile, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 45/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole In materiale termoplastico autoestlnguente e soluzione per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portonclno esterno; costo di utilizzo della soluzione par un mese (esclusi gli arredi) **euro (ottantasei/89)**	cad	86,89
Nr. 34 DEI SR171	Imbracatura antlcaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sterrale e due laterali, certllcata UNI EN 361 ed UNI EN 358, costo di utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g **euro (due/09)**	cad	2,09
Nr. 35 DEI SR175	Linea di ancoraggio antlcaduta orizzontale In polietilene con resistenza di 4.500 daN, in yado di operare con due operatori agganciati contemporaneemerte, completa di sacca contenltlva e cricchetto tenslonatore, parti metalliche In acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezze massima 20 m, costo di utilizzo mensile **euro (nove/25)**	cad	9,25
Nr. 36	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
DEI SR5087	Indicazione di carica, dotato dì sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC **euro (due/04)**	cad	2,04
Nr. 37 DEI SR5190	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgci e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Diga 81/08; da valutarsi come costo d utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm **euro (tre/88)**	cad	3,88
Nr. 38 Note	Arrotondamento per differenti impostazioni dei software di contabilità **euro (zero/04)**	a corpo	0,04
Nr. 39 NP-SIC1	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordnatcre della Sicurezza, per P.S.C. con verifica congiunta del P.O.3.; Illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del crunoprogramma; conserva d materiale informatiwj ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, latratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordl nari età. Sono compresi; l'uso del prefabbricato o dei locale Individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. **euro (tre/00)**	h	3,00
Nr. 40 NP-SIC2	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordnatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica dal cronoprogramma; consegna di materiale Infomativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra Impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavcratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordi nari età. Sono compresi: l'uso dei prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. **euro (due/00)**	h	2,00
Nr. 41 SR5202d	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6.000 mm x 2.460 mm con altezza pari a 2.700 mm **euro (cento/03)**	cad	100,03
Nr. 42 SR5205	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi **euro (settecentoventidue/48)**	cad	722,48

Genova, 31/07/2026

Il Tecnico

